

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat MAEIE
 2. Organizatorul procedurii de achiziție MAEIE
 3. Obiectul achizițiilor MAEIE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii la fatada.		
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	50,00
2	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	50,00
3	RpCJ32D	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin raschetarea sau pieptanarea tencuielilor executate in cimp continuu	m2	50,00
4	CF50B	Tencuieli {chituiiri}exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Fatad", la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	50,00
5	RpCJ34A	Spalarea manuala a placilor de calcar, { finisate la fatade}, cu solutie pentru curatirea diferitor depuneri si murdarii.	m2	2 948,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exteriorpare a peretilor fatadei	m2	2 948,00
7	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi,	m2	2 948,00
8	RpCJ34A	Spalarea manuala a suprafetei fatadei din caramida de culoare rosie	m2	130,00
9	RpCR09B	Vopsirea cu lac incolor a peretilor fatadei din caramida.	m2	130,00
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 948,00
		2. Lucrari de reparatii la tavanul fatadei.		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane	m2	98,93
12	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Fatad", la tavane, preparare manuala a mortarului.	m2	98,93
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor	m2	494,65
14	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) a tavanelor cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	494,65
15	CK26A	Scurjeri montate la ferestre din mase plastice,	m	40,00
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) {Tavanul si balcile la et.1}	m2	494,65
		3. Lucrari de reconstructii a platformei de		