

**Imbunatatirea conditiilor de
acces a persoanelor cu
dizabilitati in cladirea
Ministerului Afacerilor Externe
si Integrarii Europene al RM,
din str. 31 August 1989, nr.80,
mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1
Deviz-oferta № 7-1**

Озеленение

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,00		
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,75		
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,75		
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,05		
5	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (растительный грунт)	100 m3	0,05		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I Погрузка грунта на а / машины	100 m3	0,05		
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,00		
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,05		
9	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон h=30sm	m2	15,00		
10	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов	100m2	0,15		
11	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	0,15		

Total:

Total	лей
Fondul sociala si medicala	27,50 %
Transportarea materialelor	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Andreeva)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Verificat

(Bordeniuc)